

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

1. ชื่อโครงการ สอบราคาจ้างเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาอาคารสำนักงาน 1 เปลี่ยนกระเบื้องหลังคาอาคารสำนักงาน 2 เปลี่ยนกระเบื้องหลังคาอาคารห้องประชุม และทางเดิน สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,030,000.- บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นบาทถ้วน)
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 3.1 เปลี่ยนหลังคาอาคารสำหรับการประชุม และทางเดิน ราคากลาง 179,800.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) วันที่ 25 เมษายน 2559
 - 3.2 เปลี่ยนหลังคากระเบื้องอาคารสำนักงาน 1 และงานทาสี ราคากลาง 339,900.- บาท (สามแสนสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) วันที่ 27 เมษายน 2559
 - 3.3 เปลี่ยนหลังคากระเบื้องอาคารสำนักงาน 2 และงานทาสี ราคากลาง 288,800.- บาท (สองแสนแปดหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) วันที่ 2 มิถุนายน 2559
- 4 แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้าง ตามคำสั่ง กนอ.ที่ 351/2558 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2558
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 5.1 นายธีรวุฒิ เจริญสุข ประธานกรรมการ
 - 5.2 นายเกร็ดแก้ว แก้วทิม กรรมการ
 - 5.3 นายสันชัย กลิ่นมัลย์ กรรมการ
 - 5.4 นายदनัยภัทร ดิขวงศ์ กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ประเภทงานอาคาร : งานปรับปรุงอาคารสำนักงาน 1

สถานที่ก่อสร้าง : นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ลำพูน

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : กองวิศวกรรม ฝ่ายพัฒนา

แบบเลขที่ :

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	266,839.00	1.2741	339,979.57	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 10 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			339,979.57	
	คิดเป็นเงินประมาณ			339,900.00	
	(ตัวอักษร)	สามแสนสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ตามคำสั่ง กนอ. ที่ 351
153/2558

เห็นชอบ.....ประธานกรรมการ
(นายธีรวิทย์ เจริญสุข)

เห็นชอบ.....กรรมการ
(นายสัญญา กลิ่นมัลย์)

เห็นชอบ.....กรรมการ
(นายเกร็ดแก้ว แก้วทิม)

เห็นชอบ.....กรรมการและเลขานุการ
(นายดนัยภัทร ดิขวงศ์)

รายการปริมาณงานและราคา

รายการประมาณราคาก่อสร้าง : งานปรับปรุงอาคารสำนักงาน 1

แบบเลขที่ :

ฝ่าย : พัฒนา

กอง : วิศวกรรม

ประมาณการโดย : ดนัยภัทร ดิษฐค์

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559

จ.ร.ร. ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รายละเอียดงานปรับปรุงอาคารและสถานที่								
1	งานเปลี่ยนหลังคาอาคารสำหรับการประชุม								
	- งานรื้อถอนหลังคาเดิม (กระเบื้องลอนคู่)	1.00	รายการ	17,000.00	17,000.00	-	-	17,000.00	
	- งานมุงกระเบื้องลอนคู่ขนาด 0.50x1.20 ม.(สีเทาซีเมนต์)	682.00	ตร.ม.	111.00	75,702.00	45.00	30,690.00	106,392.00	
	- ครอบบ่มมุงขนาด 50 x 45 x 0.5 ซม. ทรายข้าง(สีเทาซีเมนต์)	36.00	ม.	102.50	3,690.00	45.00	1,620.00	5,310.00	
	- ตะปูเกลียวยึดกระเบื้อง	1.00	รายการ	3,580.00	3,580.00	-	-	3,580.00	
2	งานทาสี								
	- งานทาสีภายนอก	563.00	ตร.ม.	40.00	22,520.00	34.00	19,142.00	41,662.00	
	- งานทาสีภายใน	944.00	ตร.ม.	40.00	37,760.00	30.00	28,320.00	66,080.00	
	- งานทาสีฉันทัน(ฝ้าระแนงไม้)	65.00	ตร.ม.	48.00	3,120.00	38.00	2,470.00	5,590.00	
	- งานทาน้ำยารักษาเนื้อไม้(แปและฉันทันไม้)	283.00	ตร.ม.	55.00	15,565.00	20.00	5,660.00	21,225.00	
	รวมค่างานต้นทุน				178,937.00		87,902.00	266,839.00	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ประเภทงานอาคาร : งานปรับปรุงอาคารสำนักงาน 2

สถานที่ก่อสร้าง : นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ลำพูน

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : กองวิศวกรรม ฝ่ายพัฒนา

แบบเลขที่ :

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	227,089.50	1.2721	288,880.55	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 10 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			288,880.55	
	คิดเป็นเงินประมาณ			288,800.00	
	(ตัวอักษร)	สองแสนแปดหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ตามคำสั่ง กนอ. ที่ 351
153/2558

เห็นชอบ.....ประธานกรรมการ

(นายธีรวิทย์ เจริญสุข)

เห็นชอบ.....กรรมการ

(นายสัญญา กลิ่นมาลัย)

เห็นชอบ.....กรรมการ

(นายเกร็ดแก้ว แก้วทิม)

เห็นชอบ.....กรรมการและเลขานุการ

(นายดนัยภัทร ดิขวงศ์)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ประเภทงานอาคาร : งานเปลี่ยนหลังคาอาคารสำหรับการประชุม

สถานที่ก่อสร้าง : นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ลำพูน

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : กองวิศวกรรม ฝ่ายพัฒนา

แบบเลขที่ :

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	141,357.00	1.2726	179,890.92	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			179,890.92	
	คิดเป็นเงินประมาณ			179,800.00	
	(ตัวอักษร)	หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ตามคำสั่ง กนอ. ที่ 351
153/2558

เห็นชอบ.....ประธานกรรมการ

(นายธีรวุฒิ เจริญสุข)

เห็นชอบ.....กรรมการ

(นายสัญญา กลิ่นมาลัย)

เห็นชอบ.....กรรมการ

(นายเกร็ดแก้ว แก้วทิม)

เห็นชอบ.....กรรมการและเลขานุการ

(นายदनัยภัทร ดิขวงศ์)

รายการปริมาณงานและราคา

รายการประมาณราคาก่อสร้าง : งานปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลังคากระเบื้องลอนคู่สีซีเมนต์ ห้องประชุมและทางเดิน									
สถานที่ก่อสร้าง : นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ลำพูน									
กอง : วิศวกรรม									
ประมาณการโดย : จำริญ จันทพงษ์									
แบบเลขที่ : ฝ่าย : พัฒนา									
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559									
ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รายละเอียดงานปรับปรุงอาคารและสถานที่								
	เปลี่ยนหลังคาอาคารสำหรับการประชุม								
	- งานรื้อถอนหลังคาเดิม (กระเบื้องลอนคู่)	1.00	รายการ	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	- งานถมกระเบื้องลอนคู่ขนาด 0.50x1.20 ม.(สีเทาซีเมนต์)	662.00	ตร.ม.	111.00	73,482.00	45.00	29,790.00	103,272.00	
	- ครอบบ่มขนาด 50 x 45 x 0.5 ซม.(สีเทาซีเมนต์)	66.00	ม.	102.50	6,765.00	-	-	6,765.00	
	- อุปกรณ์ยึดกระเบื้อง	1.00	รายการ	3,150.00	3,150.00	-	-	3,150.00	
	- งานทาสีโครงสร้างเหล็ก	230.00	ตร.ม.	41.00	9,430.00	38.00	8,740.00	18,170.00	
	รวมค่างาน				102,827.00		38,530.00	141,357.00	